



Maitre d'ouvrage
ALPIX Développement Durable

Maitre d'œuvre
HYDRETTUDES

Montant du marché
1 M€



Descriptif :

Terrassements généraux pour génie civil centrale et prise d'eau : terrassement pleine masse, radiers enrochements bétonnés/secs

Terrassement et remise en forme digue par compactage par couche de 25cm

Conduite forcée PRV DN500 : 1 km, 80m dénivelé

Réseaux secs : câble BT et fibre optique

Essais en pression de la conduite forcée



Techniques utilisées :

Pelle 22 T sur chenilles avec godet cribleur, BRH,

Compacteur monobille 13 T,

Chariot télescopique, Pelle 8 T

